VODOS Kolín

IČO: 475 38 457
DIČ: CZ475 38 457
Bank. spojení: KB Kolín
číslo účtu: 1905-151/0100

Ing. Jarmila Krincvajová
Na Hradbách 123
280 02 Kolín I

Č.j.	Vyřizuje	V Kolíně dne
1116/11 Fu/ 266 / 11	Funda / 321 737 183	11.10.2011

Věc:

VYJÁDŘENÍ K AKCI: **Rekonstrukce části ulice**
MÍSTO: **Velký Osek, ul. Havlíčkova**
STUPEŇ PD. **SP**
PROJEKTANT: **Ing. K. Přibyl**
INVESTOR: **Obec Velký Osek**

Vzhledem k našemu předchozímu vyjádření č.j. Fu/311/09 ze dne 14.10.2009 se stanovisko naší organizace nezměnilo, tzn. i nadále platí:

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Vytýčení je nutno objednat u paní Mojžíšové, tel. 321 737 188, 777 145 109.

Požadujeme zachování funkčnosti šoupat a zemních souprav našich sítí během výstavby a přizvání ke kontrole této skutečnosti i po dokončení stavebních prací. Povrchové prvky našich sítí budou upraveny dle změn nivelety.

VODOS Kolín
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Ing. Fišera Jaroslav
ředitel

Toto vyjádření má platnost dva roky.

Příloha: situace

VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321 724 242
fax: 321 712 326
www.vodoskolin.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18281.

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů(dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dní předem
b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi
c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodos s.r.o. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci
i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dní před požadovaným termínem p. Horníček Erik(provoz Kolín – 777 145 107), pí. Mojžíšová Marie(provoz okolních obcí – 777 145 109), pí. Ing. Seifertová Helena(provoz Kostelec nad Č. Lesy – 777 145 110) a p. Mlynář Martin(provoz kanalizace – 777 145 134). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii
k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, či že vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům dle příslušného provozu

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,-Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,-Kč.