

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	64W11	barva rámu bílá:				
		D+M oken plastových 2700/900 mm	kus	10,00	5 590,00	55 900,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky.:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná.:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		system ETICS přetažen přes rám:				
		W11:10		10,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		s mikroventilací:				
		vč. vnitřního dřevotřískového parapetu:				
		distanční rámeček plastový:				
43	64W17	barva rámu bílá:				
		D+M oken plastových 2700/900 mm	kus	12,00	17 635,00	211 620,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky.:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,;				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W17:12		12,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		včetně ochranné sítě:				
		včetně elektrického ovládání:				
44	64W18	D+M oken plastových 2700/3000 mm	kus	12,00	31 520,00	378 240,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,;				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,;				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W18:12		12,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		s mikroventilací:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. vnitřního dřevotřískového parapetu:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		včetně ochranné sítě:				
		včetně elektrického ovládání:				
45	64W20	D+M oken plastových 3050/1600 mm	kus	1,00	8 393,00	8 393,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W20:1		1,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		pevné bezpečnostní zasklení:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		ve výšce cca 800 a 1400 mm kontrastně :				
		označeny dle vyhl. 398/2009 sb.:				
		do výšky 400 mm chráněny proti mech. poškození:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle vyhl. 398/2009 sb.:				
46	64W21	D+M oken plastových 3050/1000 mm	kus	2,00	7 712,00	15 424,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:		2,00		
		W21:2				
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		pákové ovládání max. 1,1m nad podlahou:				
47	64W26	D+M oken plastových 900/400 mm	kus	13,00	1 226,00	15 938,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W26:13		13,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno :				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		včetně vnitřního dřevotřískového parapetu:				
48	64W28	D+M oken plastových 3050/1600 mm	kus	1,00	8 632,00	8 632,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W28:1		1,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1 Stavební řešení
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	64W32	pákové ovládání max. 1,1m nad podlahou:				
		D+M oken plastových 600/900 mm	kus	14,00	1 534,00	21 476,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W32:14		14,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno :				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
50	64W33	včetně vnitřního dřevotřískového parapetu:				
		D+M oken plastových 800/1350 mm	kus	1,00	2 093,00	2 093,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná, :				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W33:1		1,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno :				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		včetně vnitřního dřevotřískového parapetu:				
51	64W35	D+M oken plastových 560/1350 mm	kus	1,00	2 464,00	2 464,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná, :				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W35:1		1,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 60 mm:				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		barva rámu bílá:				
		včetně vnitřního dřevotřískového parapetu:				
52	64W38	D+M oken plastových 530/1740 mm	kus	2,00	2 094,00	4 188,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W38:2		2,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno :				
		s mikroventilací:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		včetně vnitřního dřevotřískového parapetu:				
53	64W40	D+M oken plastových 3050/2250 mm	kus	1,00	12 099,00	12 099,00
		obecné požadavky :				
		bezpečnostní kování:				
		kování s aktivními bezpečnostními prvky,:				
		pojistka proti průvanu a chybné manipulaci:				
		distanční rámeček plast:				
		izolační zasklení Ug= max 1,0 W/m2K:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		napojení na okolní konstrukce dle normy:				
		(parotěsná páska+TI vrstva+paropropustná,:				
		vodotěsná a větrotěsná páska):				
		systém ETICS přetažen přes rám:				
		W40:1		1,00		
		Uw= 1,1/m2K:				
		plastové okno s rozšiřujícím profilem š. 90 cm:				
		pevné bezpečnostní zasklení:				
		distanční rámeček plastový:				
		barva rámu bílá:				
		ve výšce cca 800 a 1400 mm kontrastně :				
		označeny dle vyhl. 398/2009 sb.:				
		do výšky 400 mm chráněny proti mech. poškození:				
		dle vyhl. 398/2009 sb.:				
		Celkem za 64 Výplně otvorů				1 007 658,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
54	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	4 213,88	39,00	164 341,32
		průměrná výška 14 m:(8+5+8+20+65+33+15+17+6+3+3+10+5+6)*1,1*(14-1,8)		2 737,68		
		(4+6+5+6+2+8+15+21+26+17)*1,1*(14-1,8)		1 476,20		
55	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	4 213,88	27,00	113 774,76
		průměrná výška 14 m:(8+5+8+20+65+33+15+17+6+3+3+10+5+6)*1,1*(14-1,8)		2 737,68		
		(4+6+5+6+2+8+15+21+26+17)*1,1*(14-1,8)		1 476,20		
56	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00	57,00	2 850,00
		předpoklad, určující položka: dmtž, SDK,;50		50,00		

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	942941190R00	Příplatek za každý měsíc použití řešení	m2	12 641,64	49,00	619 440,36
		předpoklad 3 měsíce: $(8+5+8+20+65+33+15+17+6+3+3+10+5+6)*1,1*(14-1,8)*3$		8 213,04		
		$(4+6+5+6+2+8+15+21+26+17)*1,1*(14-1,8)*3$		4 428,60		
58	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 213,88	9,00	37 924,92
		průměrná výška 14 m: $(8+5+8+20+65+33+15+17+6+3+3+10+5+6)*1,1*(14-1,8)$		2 737,68		
		$(4+6+5+6+2+8+15+21+26+17)*1,1*(14-1,8)$		1 476,20		
59	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	12 641,64	6,00	75 849,84
		předpoklad 3 měsíce: $(8+5+8+20+65+33+15+17+6+3+3+10+5+6)*1,1*(14-1,8)*3$		8 213,04		
		$(4+6+5+6+2+8+15+21+26+17)*1,1*(14-1,8)*3$		4 428,60		
60	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 213,88	5,00	21 069,40
		průměrná výška 14 m: $(8+5+8+20+65+33+15+17+6+3+3+10+5+6)*1,1*(14-1,8)$		2 737,68		
		$(4+6+5+6+2+8+15+21+26+17)*1,1*(14-1,8)$		1 476,20		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 035 250,60
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
61	95RS00	Polohový přesun reliéfu T.G. Masaryka o tloušťku zateplovacího systému	kus	1,00	2 797,00	2 797,00
		u vstupu do šaten:1		1,00		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 797,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
62	962081141R00	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	115,86	115,00	13 300,73
		W18:12*2,7*3		97,20		
		W20:1*3,05*1,6		4,88		
		W28:1*3,05*1,6		4,88		
		W33:1*0,8*1,35		1,08		
		W35:1*0,56*1,35		0,76		
		W40:1*3,05*2,25		6,86		
63	963016110R00	DMTZ podhledu SDK, ., 1xoplašť.12,5 mm bez kovového roštu	m2	2,00	58,00	116,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		
64	966032922R00	Odsekání říms okenních 100/100 mm	m	253,30	25,00	6 332,50

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZS Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V:9+6,5		15,50		
		V:4,9+1		5,90		
		Z:4,9+4,9		9,80		
		Z:(2,1+0,8)*3		8,70		
		V:(2,1+0,8)*3		8,70		
		J:11,5+10,2+11,5		33,20		
		J:9+11,5+10,2+11,5+9		51,20		
		J:9+11,5+11,5+9		41,00		
		Z:(1,7+9)*2		21,40		
		S:8,5+1,1+2,1+2,1+5,5		19,30		
		S:8,5+1,1+2,1+2,1+5,5		19,30		
		S:8,5+1,1+2,1+2,1+5,5		19,30		
65	968061114R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel	kus	101,00	8,00	808,00
		W11:10*3		30,00		
		W17:12*3		36,00		
		W21:2*3		6,00		
		W26:13*1		13,00		
		W32:14*1		14,00		
		W38:2*1		2,00		
66	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	12,00	14,00	168,00
		D02:1*2		2,00		
		D03:2*1		2,00		
		D07:1*2		2,00		
		D09:3*2		6,00		
67	968062358R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně vnitřního parapetu	m2	72,40	124,00	8 978,15
		W11:10*2,7*0,9		24,30		
		W17:12*2,7*0,9		29,16		
		W21:2*2,7*0,9		4,86		
		W26:13*0,9*0,4		4,68		
		W32:14*0,6*0,9		7,56		
		W38:2*0,53*1,74		1,84		
68	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	26,62	109,00	2 902,02
		D02:2*3,8*1		7,60		
		D03:1*3,8*2		7,60		
		D07:1,47*2,2*1		3,23		
		D09:1,3*2,1*3		8,19		
69	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	7,00	24,00	168,00
		D01:2*2		4,00		
		D05:1*2		2,00		
		D10:1*1		1,00		
70	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,65	141,00	2 065,65
		D01:1,8*2,45*2		8,82		
		D05:1,8*2,1*1		3,78		
		D10:1*2,05*1		2,05		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				34 839,04
Díl:	97	Prorážení otvorů				
71	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	4 217,13	9,00	37 954,20

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sokl:48,285		48,29		
		ZS:251,78		251,78		
		ZS:102,5		102,50		
		perimetr:12,69		12,69		
		ZS:126,958		126,96		
		ZS:1330,32		1 330,32		
		ZS:1988,95		1 988,95		
		ZS:355,65		355,65		
72	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	83,83	67,00	5 616,68
		J :12,5*0,6		7,50		
		0,845*5*0,6		2,54		
		4*0,6		2,40		
		1*0,6		0,60		
		(5+4+4)*0,6		7,80		
		Z:(13,115-3,3)*0,4		3,93		
		S - nový pavilon:24,57*0,7		17,20		
		0,6*3*0,7*8		10,08		
		18,99*0,6		11,39		
		V:(4,08+13,53+5,17+1,215)*0,6		14,40		
		Z - ze dvora:6*0,6		3,60		
		J - ze dvora:6*0,4		2,40		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				43 570,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
73	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	434,94	357,00	155 272,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				155 272,68
Díl: 712		Živičné krytiny				
74	712321132RZ1	Povlaková krytina do 10°, za horka nátěr asfalt. 1 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85	m2	230,80	36,00	8 308,93
		R06 a R07:3*3,2*1,05		10,08		
		2,1*4,72*1,05		10,41		
		R05a:10,74*7,16*1,05		80,74		
		11,49*10,74*1,05		129,57		
75	712341559RV1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special dekor	m2	230,80	187,00	43 160,29
		R06 a R07:3*3,2*1,05		10,08		
		2,1*4,72*1,05		10,41		
		R05a:10,74*7,16*1,05		80,74		
		11,49*10,74*1,05		129,57		
76	712373111RS2	Krytina střeš do 10° fólie, kotvená mechanicky mPVC tl. 1,5 mm	m2	593,77	483,00	286 788,50
		sdrúžená položka, včetně všech detailů, prostupů:				
		včetně detailů D07,D08,D09,- výkresy detailů:				
		celková skladba detailu včetně ZS:				

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mimo klempířských konstrukcí - viz oddíl 764:				
		R06 a R07:3*3,2*1,05		10,08		
		2,1*4,72*1,05		10,41		
		R05b:10,79*7,16*1,05		81,12		
		15,43*11,54*1,05		186,97		
		(10,79+2,1)*7,01*1,05		94,88		
		R05a:10,74*7,16*1,05		80,74		
		11,49*10,74*1,05		129,57		
77	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep	m2	593,77	38,00	22 563,07
		R06 a R07:3*3,2*1,05		10,08		
		2,1*4,72*1,05		10,41		
		R05b:10,79*7,16*1,05		81,12		
		15,43*11,54*1,05		186,97		
		(10,79+2,1)*7,01*1,05		94,88		
		R05a:10,74*7,16*1,05		80,74		
		11,49*10,74*1,05		129,57		
78	712599994R00	Údržba-oprava lokální stávajících asf. pásů	m2	20,49	243,00	4 978,49
		R06 a R07:3*3,2*1,05		10,08		
		2,1*4,72*1,05		10,41		
79	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,80	652,00	1 826,80
	Celkem za	712 Živičné krytiny				367 626,07
Díl:	713	Izolace tepelné				
80	713100831U00	Odstranění vrstvy vláknitý material	m2	2,00	8,00	16,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		
81	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 186,01	34,00	40 324,37
		R03:36*12,5*1,05		472,50		
		12*5,5*1,05		69,30		
		2*6*1,05		12,60		
		R02:23,98*13,6*1,05		342,43		
		R01:12,625*18,25*1,05		241,93		
		6*7,5*1,05		47,25		
82	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložné mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	2,00	100,00	200,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		
83	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů standart	m2	2,00	64,00	128,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	713111277RS2	Pojistná difuzně otevřená folie	m2	1 251,56	61,00	76 345,22
		R03:36*12,5*1,05		472,50		
		12*5,5*1,05		69,30		
		2*6*1,05		12,60		
		R02:23,98*13,6*1,05		342,43		
		R01:12,625*18,25*1,05		241,93		
		6*7,5*1,05		47,25		
		S05:65,55		65,55		
85	713131129R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce včetně dřevěného roštu	m2	65,55	187,00	12 257,85
		S05 - změřeno CAD programem:65,55		65,55		
86	713141132R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,2vrstvá	m2	593,77	87,00	51 657,56
		R06 a R07:3*3,2*1,05		10,08		
		2,1*4,72*1,05		10,41		
		R05b:10,79*7,16*1,05		81,12		
		15,43*11,54*1,05		186,97		
		(10,79+2,1)*7,01*1,05		94,88		
		R05a:10,74*7,16*1,05		80,74		
		11,49*10,74*1,05		129,57		
87	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	155,51	1 107,00	172 149,46
		R06 a R07:3*3,2*0,25*1,1		2,64		
		2,1*4,72*0,25*1,1		2,73		
		R05 b:10,79*7,16*0,25*1,1		21,25		
		15,43*11,54*0,25*1,1		48,97		
		(10,79+2,1)*7,01*0,25*1,1		24,85		
		R05a:10,74*7,16*0,25*1,1		21,15		
		11,49*10,74*0,25*1,1		33,94		
		lambda = 0,038 W/mK:				
88	63151406122	Deska z minerální vaty	m3	251,71	915,00	230 315,47
		R03:36*12,5*0,18*1,1		89,10		
		12*5,5*0,18*1,1		13,07		
		2*6*0,18*1,1		2,38		
		R02:23,98*13,6*0,22*1,1		78,92		
		R01:12,625*18,25*0,2*1,1		50,69		
		6*7,5*0,2*1,1		9,90		
		S05:65,55*0,1*1,1		7,21		

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lambda = 0,036 W/mK:				
		chodba - po zatečení:2*0,2*1,11		0,44		
89	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	4,91	585,00	2 872,32
	Celkem za	713 Izolace tepelné				586 266,26
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
90	723Oprava	Přeložení venkovního plynovodu	kus	1,00	2 543,00	2 543,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				2 543,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
91	743542218R00	Konstrukce hranolků mansardy	m2	69,83	378,00	26 393,85
		S05 - změřeno programem CAD:69,825		69,83		
		včetně spoj. a ochranných prostředků:				
92	762331101RZ3	Separační vrstev - asfaltová lepenka	m2	631,61	20,00	12 632,22
		R02:23,98*13,6*1,05		342,43		
		R01:12,625*18,25*1,05		241,93		
		6*7,5*1,05		47,25		
93	762341210RS2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm	m2	631,61	156,00	98 531,32
		R02:23,98*13,6*1,05		342,43		
		R01:12,625*18,25*1,05		241,93		
		6*7,5*1,05		47,25		
94	762341210RS9	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	69,83	156,00	10 892,70
		S05:69,825		69,83		
95	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	701,44	18,00	12 625,85
		R02:23,98*13,6*1,05		342,43		
		R01:12,625*18,25*1,05		241,93		
		6*7,5*1,05		47,25		
		S05:69,825		69,83		
96	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	17,05	817,00	13 927,48
		bednění:631,611*0,025		15,79		
		bednění:69,825*0,018		1,26		
97	762856219R00	Lávka pochozí - R03	m2	51,55	443,00	22 836,65
		R03:51,55		51,55		
98	762950010RAA	Výměna laťování střech ploch do 4 m2	m2	2,00	151,00	302,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		
99	762950012RAA	Výměna bednění střech ploch do 4 m2	m2	2,00	611,00	1 222,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		
100	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	31,85	905,00	28 822,91
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				228 186,97

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
101	764171435R00	Závětrná lišta z poplastovaného navař. plechu včetně kotvení, rš 340 mm K40:80,2	m	80,20 80,20	418,00	33 523,60
102	764242109R00	Lapač střešních splavenin , dmtž stávajícího úprava napojení na kanalizaci 13	kus	13,00 13,00	1 816,00	23 608,00
103	764311820R00	Demontáž krytiny, plechové R02:23,98*13,6*1,05 R01:12,625*18,25*1,05 6*7,5*1,05	m2	631,61 342,43 241,93 47,25	30,00	18 948,33
104	764378001RS0	Okapnička říms a markýz z poplastovaného svařitelného plechu, včetně kotvení, rš 150 mm K41:41	m	41,00 41,00	238,00	9 758,00
105	764430261R00	Oplechování mansardy K44 z Pz plechu včetně kotvení, 1x základ+ 2x vrchní nátěr K44:28,51	m	28,51 28,51	376,00	10 719,76
106	764731116R00	Oplechování atik z poplastovaného svař. plechu včetně kotvení, rš 660 mm K42:98	m	98,00 98,00	339,00	33 222,00
107	764905100R00	Krytina z trapéz.plechů ,na dřevo pozink. plech s povrchovou úpravou R02:23,98*13,6*1,05 R01:12,625*18,25*1,05 6*7,5*1,05 včetně všech detailů:	m2	631,61 342,43 241,93 47,25	680,00	429 495,48
108	764908105R00	Dešťové žlaby 150 z poplastovaného plechu včetně háků, okapničky a kotvení K43:204	m	204,00 204,00	357,00	72 828,00
109	764908109R00	Dešťové svody 100 z poplastovaného plechu včetně žlab. kotlíků, odskoků a kotvení K44:206,1	m	206,10 206,10	387,00	79 760,70
110	764908306RS1	Oplechování parapetů z poplastovaného plechu rš 290 mm K12:0,48*2 K13:0,48*4	m	2,88 0,96 1,92	332,00	956,16
111	764908307RS1	Oplechování parapetů z poplastovaného plechu rš 320 mm K10:0,9*27 K11:2,46*10 K18:2,46*12 K19:1,5*19 K26:0,9*13 K32:0,6*14	m	127,02 24,30 24,60 29,52 28,50 11,70 8,40	261,00	33 152,22
112	764908308RS1	Oplechování parapetů z poplastovaného plechu rš 340 mm K33:0,8*1 K35:0,56*1	m	1,36 0,80 0,56	410,00	557,60
113	764908309RS3	Oplechování parapetů z poplastovaného plechu rš 365 mm	m	265,99	285,00	75 807,15

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K01:1,68*58		97,44		
		K02:1,08*45		48,60		
		K03:0,38*13		4,94		
		K04:2,75*3		8,25		
		K05:0,57*2		1,14		
		K06:0,78*24		18,72		
		K07:0,68*6		4,08		
		K08:0,53*2		1,06		
		K09:1,68*4		6,72		
		K14:1,28*2		2,56		
		K16:1,08*1		1,08		
		K20:3,05*1		3,05		
		K27:0,88*1		0,88		
		K30:1,28*2		2,56		
		K31:1,08*2		2,16		
		K34:1,68*31		52,08		
		K36:2,75*2		5,50		
		K37:1,08*2		2,16		
		K38:0,53*2		1,06		
		K39:1,95*1		1,95		
114	764900029RA0	Demontáž podokapních žlabů	m	204,00	41,00	8 364,00
		K43:204		204,00		
115	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	206,10	28,00	5 770,80
		K44:206,1		206,10		
116	764900048RA0	Demontáž závětrných lišt	m	80,20	27,00	2 165,40
		K40:80,2		80,20		
117	764900049RA0	Demontáž okapniček	m	41,00	26,00	1 066,00
		K41:41		41,00		
118	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	397,25	26,00	10 328,50
		K12:0,48*2		0,96		
		K13:0,48*4		1,92		
		K10:0,9*27		24,30		
		K11:2,46*10		24,60		
		K18:2,46*12		29,52		
		K19:1,5*19		28,50		
		K26:0,9*13		11,70		
		K32:0,6*14		8,40		
		K33:0,8*1		0,80		
		K35:0,56*1		0,56		
		K01:1,68*58		97,44		
		K02:1,08*45		48,60		
		K03:0,38*13		4,94		
		K04:2,75*3		8,25		
		K05:0,57*2		1,14		
		K06:0,78*24		18,72		
		K07:0,68*6		4,08		
		K08:0,53*2		1,06		
		K09:1,68*4		6,72		
		K14:1,28*2		2,56		
		K16:1,08*1		1,08		

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K20:3,05*1		3,05		
		K27:0,88*1		0,88		
		K30:1,28*2		2,56		
		K31:1,08*2		2,16		
		K34:1,68*31		52,08		
		K36:2,75*2		5,50		
		K37:1,08*2		2,16		
		K38:0,53*2		1,06		
		K39:1,95*1		1,95		
119	764900060RAA	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného	m	98,00	27,00	2 646,00
		K42:98		98,00		
120	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	8,03	998,00	8 013,36
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				860 691,06
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
121	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí	m2	69,83	69,00	4 817,93
		S05:69,825		69,83		
122	765511109R00	Krytina ze živичného šindele, jedn. bednění s lep.	m2	69,83	413,00	28 837,73
		S05:69,825		69,83		
123	765950010RA0	Přeložení pálené krytiny	m2	2,00	145,00	290,00
		chodba - po zatečení:2		2,00		
124	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,79	655,00	518,18
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				34 463,83
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	767-oprava	Dmtž+ oprava+ zpětná mtž zábradlí včetně překotvení	kus	5,00	10 071,00	50 355,00
126	767-oprava1	Dmtž+ oprava+ zpětná mtž žebříků včetně překotvení	kus	2,00	3 778,00	7 556,00
127	767990078RS0	Atypické ocelové konstrukce okenní mříž 1900/3200 mm	kg	145,92	91,00	13 278,72
		Z01:1,9*3,2*6*4		145,92		
		povrchová úprava žárové zinkování:				
		včetně kotvicích prvků:				
128	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg okenní mříže	kg	145,92	23,00	3 356,16
		W09:1,9*3,2*6*4		145,92		
129	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg přístřešek na kola	kg	180,00	14,00	2 520,00
		přístřešek kola:180		180,00		
130	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,17	729,00	124,64
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				77 190,52
Díl:	784	Malby				
131	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem , Klasik, 1 x	m2	9,90	11,00	108,90
		SDK:9,9		9,90		
132	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	9,90	33,00	326,70
		SDK:9,9		9,90		
133	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	382,86	49,00	18 760,14
		1.PP:(5,3+5,5+5,3+5,7)*2,4		52,32		
		2,2*2,4		5,28		
		14,9*2,4		35,76		
		1.NP:(2+2)*2,5		10,00		

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Architektonicko - stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,2*2,5		15,50		
		2*2,5		5,00		
		2,5*2,5		6,25		
		1,3*2,5		3,25		
		2*2,5		5,00		
		3*2,5		7,50		
		1,5*2,5		3,75		
		22,5*2,5		56,25		
		2.NP:(22,5+12)*2,5		86,25		
		7*2,5		17,50		
		2,8*2,5		7,00		
		4.NP:(6+3+6+3)*2,5		45,00		
		(3+5,5)*2,5		21,25		
	Celkem za	784 Malby				19 195,74
Díl:	M21	Elektromontáže				
134	210000000RS0	Jímací a svodové vedení-drát AlMgSi 8 mm vč. podpěr	m	890,00	69,00	61 410,00
135	210000001RS0	Drát FeZn 10 mm v zemi	m	130,00	29,00	3 770,00
136	210000002RS0	Pásek FeZn 30x4 v zemi	m	240,00	34,00	8 160,00
137	210000003RS0	Svorka křížová	kus	6,00	27,00	162,00
138	210000004RS0	Svorka spojovací	kus	220,00	25,00	5 500,00
139	210000005RS0	Svorka připojovací	kus	6,00	15,00	90,00
140	210000006RS0	Svorka na potrubí	kus	30,00	38,00	1 140,00
141	210000007RS0	Svorka T (EST)	kus	48,00	19,00	912,00
142	210000008RS0	Svorka zkušební	kus	25,00	34,00	850,00
143	210000009RS0	Označovací štítek	kus	50,00	4,00	200,00
144	210000010RS0	Tvarování montážního dílu	kus	35,00	23,00	805,00
145	210000011RS0	Ochranný úhelník	kus	25,00	164,00	4 100,00
146	210000012RS0	Jímací tyč 1.5m vč.podstavce a připojovací svorky	kus	10,00	582,00	5 820,00
147	210000013RS0	Jímací tyč 3m vč.podstavce a připojovací svorky	kus	3,00	781,00	2 343,00
148	210000014RS0	Izolovaný držák jímací tyče 0,7 m	kus	5,00	134,00	670,00
149	210000015RS0	Pomocné montážní práce, demontáž	hod	30,00	123,00	3 690,00
150	210000016RS0	Výkop a zához rýhy 35x90cm tř.3	m	260,00	156,00	40 560,00
151	210000017RS0	Revize hromosvodu	kus	1,00	572,00	572,00
152	2101	Dmž + zpětná montáž venkovního svítidla	kus	9,00	277,00	2 493,00
		venkovní svítidla:9		9,00		
153	2102	Úprava a připojení el. ovládání oken	kus	24,00	210,00	5 040,00
		el. ovládání oken:24		24,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				148 287,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
154	M22 - oprava	Přemístění slaboproudého vedení	m	15,00	182,00	2 730,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 730,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
155	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	115,97	173,00	20 061,99
156	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	115,97	102,00	11 828,46
157	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	115,97	183,00	21 221,65
158	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	463,86	11,00	5 102,47
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	115,97	148,00	17 162,86
160	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	115,97	16,00	1 855,44
161	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	115,97	182,00	21 105,68
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				98 338,56

Soupis prací

Rozpočet	1	Vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
2		Vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1017		Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	218 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	218 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	218 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	218 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		218 000 Kč
DPH	21,0 %		45 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			263 780 Kč

Poznámka :

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Vedlejší náklady	Vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší rozpočtové náklady	218 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	218 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Vedlejší náklady	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	01	Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
2	02	Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,00	23 000,00	23 000,00
3	03	Provozní vlivy - Zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
4	05	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálů na staveniště	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
5	06	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
6	08	Provedení měření vlhkosti zdiva před aplikací ETICS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	09	Bankovní záruka - náklady na bankovní záruky dle podmínek zadávací dokumentace	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
8	10	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadávací dokumentace	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
9	11	Pamětní deska dle požadavku zadavatele	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		01 Vedlejší rozpočtové náklady				218 000,00

Soupis prací

Rozpočet	1	Rozpočtová rezerva	JKSO	
Objekt			SKP	
3		Rozpočtová rezerva	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1017		Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	0		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	469 009	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	469 009		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	469 009	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	469 009	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		469 009 Kč
DPH		21,0 %		98 492 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				567 501 Kč

Poznámka :

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet : 1
Objekt :	3 Rozpočtová rezerva	Rozpočtová rezerva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Vedlejší rozpočtové náklady	469 009	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	469 009	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	1017 Snížení energetické náročnosti ZŠ Velký Osek	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Rozpočtová rezerva	Rozpočtová rezerva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	12	Rozpočtová rezerva ve výši 5 % z celkových nákladů stavby	kus	1,00	469 008,58	469 008,58
Celkem za		01 Vedlejší rozpočtové náklady				469 008,58